



Arbeidsbeskrivelse

Vaskerom 11,3 m²

- 13 stk. punkter
- 1 stk. varmekabelanlegg 1370/17 W
- 1 stk. kjøkkenarmatur 2x18 W
- 1 stk. røykvarsler, ikke adresserbar

Sluse/bi-inngang 7,5 m²

- 7 stk. punkter
- 1 stk. taklampe

Soverom 1 14,6 m²

- 6 stk. punkter
- 1 stk. taklampe

Gang 6,1 m²

- 8 stk. punkter
- 1 stk. taklampe

Bad 7,7 m²

- 8 stk. punkter
- 1 stk. varmekabel anlegg 1000/17 W
- 6 stk. LED spotter
- 1 stk. speilarmatur

Stue 26,7 m²

- 18 stk. punkter
- 1 stk. taklampe
- 1 stk. røykvarsler, ikke adresserbar

Hall 14,2 m²

- 12 stk. punkter
- 2 stk. taklamper
- 1 stk. røykvarsler, ikke adresserbar

Wc 2,0 m²

- 3 stk. punkter
- 1 stk. taklampe

Entre 4,4 m²

5 stk. punkter
1 stk. taklampe
1 stk. utelampe

Bod 2,7 m²

3 stk. punkter
1 stk. Rondo

Kjøkken/spisestue 34,6 m²

26 stk. punkter
7 stk. LED-spotter
1 stk. taklampe
1 stk. røykvarsler, ikke adresserbar
1 stk. komfyrvakt

Utvendige arbeider

70m CU-wire legges rundt ringmur og avsluttes i tilknytningsskap.
15m RK 16mm² til skjøting av tjomemuffe avsluttes i tilknytningsskap.
Det utvendige tilknytningsskapet leveres ferdig med utstyr fra leverandør.
Kabel fra e-verk TFXP 4G50 AL ligger klart der som tilknytningsskapet skal monteres.

8m 75mm K-rør legges mellom tilknytningsskap og sikringsskap.
10m PFXP 4G16 CU kabel trekkes mellom tilknytningsskap og sikringsskap.

Utført arbeid

Arbeidet blir utført av en montør. Montøren bruker følgende tid på arbeidet:

- 4 stk. arbeidsdager a: 7,5 timer per dag til skjult anlegget.
- 3 stk. arbeidsdager a: 7,5 timer per dag til grovkoblingen.
- 3 stk. arbeidsdager a: 7,5 timer per dag til sluttmonteringen.